Поз.	Найменування і технічна характеристика	Тип, марка, познач. докум., опитув. листа	Завод виробник	Один. вим.	Кіл. шт.	Прим.
1	2	3	4	5	6	7
	Демонтаж					
1	Демонтаж існуючого підйомника			м³		
2	Демонтаж фундаменту під існуючий					
	підйомник			м³	5	
	Підземна частина					
3	Розробка котловану			м³	12,3	
4	Очищення поверхні фундаменту					
	труби від грунту			м²	7,6	
5	Свердління шпурів у фундаменті					
	труби Ø30, l=650 мм			шт.	114	
6	Зведення фундаменту під підйомник					
	з бетону класу В-20			м³	12,3	
7	Арматурна сталь класа А 400 С					
	Ø 20	ДСТУ 3760-98		m	0,75	
8	Те саме Ø 18	——— // ———		m	0,25	
9	Те саме Ø 16	——— // ———		m	0,22	
10	Те саме Ø 12	——— // ———		m	0,002	
11	Те саме Ø 10	——— // ———		m	0,04	
12	Арматурна сталь класа А 240С Ø8	——— // ———		m	0,02	
13	Листова сталь - 14	ГОСТ 19903-74		m	0,03	
14	Те саме - 12	——— // ———		m	0,04	
15	Тампонажний розчин			m	0,09	
	Надземна частина					
12	Свердління шпурів у трубі Ø25, l=350 мм			шт.	8	
13	Арматурна сталь класа А 400С Ø12	ДСТУ 3760-98		m	0,003	
14	Листова сталь - 12	ГОСТ 19903-74		m	0,07	
15	Тампонажний розчин			m	0,003	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Глав. спец.		Мішурова Т.В.			
Н. контр.		Ковальова			
Провер.		Ковальова			
Разраб.		Мішурова М.Г.			

12-02-14-КБ-В

СВП "КИЇВСЬКІ ТЕЦ"
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

Заміна підйомника димової труби ТЕЦ-6
м. Київ, вул. Пуховська, 1а

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

Відомість обсягів робіт

ООО "АМТ"
СТРОЙПРОЕКТ"
г. Харьков