

№	Этап работ	Комментарий	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость за ед.	Сметная стоимость
1	стены, днище	кирпичная	м3	281.70		
2	колоны	кирпичная	м3	3.30		
3	балки		м3	6.10		
4	фундамент под оборудование		м3	4.66		
5	опалубка, расходные материалы		м3	295.76		
6	бетон в25		м3	301.67		
7	арматурные каркасы		т	46.60		
8	гильзы тр 377х5		м/п	2.40		
9	закладные детали		кг	483.80		
10	гидроизоляция стен рубероидом		м2	60.90		
11	гидроизоляция стен битумом		м2	222.00		
12	гидроизоляция стен резервуара с/с		м2	598.36		
13	кладка стен		м3	38.68		
14	перемычки 2пб10-1п		шт	4.00		
15	перемычки 2пб13-1п		шт	3.00		
16	перемычки 2пб16-2п		шт	3.00		
17	перемычки 3пб16-37п		шт	3.00		
18	перемычки 3пб39-8п		шт	3.00		
19	утепление фундамента		м2	111.00		
20	экструдированный пенопол		м2	116.55		
21	монтаж стемянки		кг	164.60		
22	смотровой люк		шт	2.00		
23	КЦ1-5-9		шт	2.00		
24	КЦП1-5-2		шт	2.00		
25	КЦО1		шт	2.00		
26	Люк		шт	2.00		
27	Внутренняя лестница резервуара		шт	1.00		
28	опора трубопровода		кг	124.07		
29	лестничный марш ЛР15/с 1.459.2		шт	1.00		
30	ограждение маршей		м/п	3.00		
31	изготовление мет конструкций		т	3.25		
32	изготовление мет конструкций		т	1.42		
33	монтаж плит перекрытия		шт	20.00		
34	2ПГ6-3		шт	18.00		
35	4ПВ6-5-7п		шт	2.00		
36	монолитный участок		м3	4.00		
37	бетон в25		м3	4.08		
38	арматурные каркасы		т	0.25		
39	порытие типа сендвич		м2	128.64		
40	проф лист		м2	283.00		
41	пароизоляция		м2	283.00		
42	z профиль		м/п	167.23		
43	утеплитель 80мм/Техноруп100кгм3		м2	128.64		
44	порытие по ж/б панелям		м2	207.60		
45	пароизоляция		м2	238.74		
46	утеплитель 50мм/180кг/м3		м2	207.60		
47	керамзито-бетон		м3	29.06		
48	рубероид/4 слоя/ ХПП3мм-зсл+ХКП4мм		м2	930.05		
49			м2	31.00		
50	утеплитель 60мм/Техноруп145кгм3		м2	31.00		
51	рубероид/4 слоя/ ХПП3мм-зсл+ХКП4мм		м2	104.16		
52	водосток		м/п	42.85		

53	фасонные элементы		м2	67.25		
54	гораждение кровли/н=0,6м/		м/п	65.20		
55	паро-влагоизоляция		м2	921.43		
56	утеплитель 50мм/80кг/м3		м2	400.62		
57	профиль СД		м/п	721.12		
58	сайдинг		м2	460.72		
59	изготовление козырька		кг	240.70		
60	хим анкер16х300		шт	48.00		
61	проф настил		м2	5.28		
62	штукатурка стен		м2	266.38		
63	затирка швов потолка		м2	296.89		
64	покраска известковая потолка		м2	296.89		
65	покраска стен водоэмульсионная		м2	266.38		
66	облицовка стен плиткой		м2	59.82		
67	гидроизоляция пола		м2	10.06		
68	стяжка 15мм		м2	10.06		
69	стяжка 25-65мм		м2	78.33		
70	покрытие пола керам плиткой		м2	10.06		
71	покрытие пола пабексом		м2	78.33		
72	отмостка		м2	79.00		
73	щебень		м3	11.85		
74	бетон в7,5		м3	8.06		