Смета на выполнение строительно-монтажных и отделочных работ в ресторане" Суши Я", г. Киев ул.Тычины,1-в

Всего:	9 430,00 грн.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ	Ед. изм.	кол-во	Цена за ед.	Сумма	ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ	Ед. изм.	кол-во	Цена за ед.	Сумма
Сан.узел посетителей									
Монтаж аксесуаров	шт.	13,00		0,00	Кнопка Samba хром-мат	шт	1,00	25,00	25,00
					Унитаз Коло Ego K13000	шт	1,00	100,00	100,00
					Инсталляция на унитаз	шт	1,00	200,00	200,00
					Щетка туалетная напольная арт. LS-94IS. Щетка туалетная с матовым	шт.	1,00	0,00	0,00
					Корзина для мусора 200*300. Нержавейка матовая. Объем, л. — 6.	шт.	2,00	0,00	0,00
					Двойной крючок арт. 7255 S. Металлический крючок с	шт.	2,00	20,00	40,00
					M 03ACS Сушилка для рук Mediflow. 325x272x164. Нержавеющая	шт.	1,00	50,00	50,00
					DJ0111CS Дозатор мыла. 208x121x130. Нержавеющая сталь с матовым	шт.	1,00	20,00	20,00
					PR0783CS Держатель туалетной бумаги 254x250x125. Нержавеющая	шт.	1,00	20,00	20,00
					D-202C Держатель накладок на унитаз. 300 x 400x 55. Нержавеющая	шт.	1,00	0,00	0,00
					Сенсорный кран Hansgrohe 31102000. со смешиванием,	шт.	1,00	100,00	100,00
Итого:				**0,00**	***Итого:***				**555,00**
Водопровод и канализация									
Прорезка штраб в бетонных полах для прокладки труб	м.п.	4,00	100,00	400,00					
Пробивка отверстий в перекрытии	шт	8,00	50,00	400,00					
Прокладка канализационных труб Д=100мм (пластик)	м.п.	25,00	30,00	750,00	Узлы укрупненные монтажные из пластиковых канализацирнных труб Д=100мм	м.п	25,00	0,00	0,00
Врезка труб д.100 (пластик) в существующий стояк	шт	1,00	200,00	200,00					
Прокладка канализационных труб Д=50мм (пластик)	м.п.	48,00	25,00	1200,00	Узлы укрупненные монтажные из пластиковых канализацирнных труб Д=50мм	м.п	48,00	0,00	0,00
Врезка труб в существующий стояк	шт	1,00	200,00	200,00				0,00	
Прокладка водопроводных труб 20мм	м.п.	44,00	15,00	660,00	Узлы укрупненные монтажные ПП труб 20мм	м.п	48,40	0,00	0,00
Прокладка водопроводных труб 25мм	м.п.	35,00	15,00	525,00	Узлы укрупненные монтажные ПП труб 25мм	м.п	38,50	0,00	0,00
Прокладка водопроводных труб 32мм	м.п.	38,00	15,00	570,00	Узлы укрупненные монтажные ПП труб 32мм	м.п	41,80	0,00	0,00
Прокладка водопроводных труб 40 мм	м.п.	40,00	15,00	600,00	Узлы укрупненные монтажные ПП труб 40мм	м.п	44,00	0,00	0,00
Врезка труб в существующий стояк	шт	2,00		0,00				0,00	
Изоляция водопроводных труб	м.п.	157,00	0,00	0,00	Изоляция водопроводных труб с крепежом	м.п	172,70	0,00	0,00
Установка унитазов	шт	1,00	150,00	150,00	Унитаз	компл.	1,00	0,00	0,00
					Подводной шланг	шт	3,00	0,00	0,00
Установка умывальников	шт	3,00	100,00	300,00	Умывальник	компл.	1,00	0,00	0,00
Установка моек	шт	0,00	0,00	0,00	Поставка заказчика			0,00	
			0,00		Сифон	шт	0,00	0,00	0,00
Установка смесителей	шт	11,00	75,00	825,00	Смеситель	шт	8,00	0,00	0,00
			0,00		Подводной шланг	шт	22,00	0,00	0,00
Установка кранов Д= 1/2"	шт	39,00	20,00	780,00	Кран шаровые Д= 1/2	шт	39,00	0,00	0,00
Монтаж ревизий	шт	6,00	0,00	0,00	Ревизия , прочистка	шт	6,00	0,00	0,00
Монтаж жироуловителя	шт	8,00	50,00	400,00	Жироуловитель заказчика	компл.	8,00	0,00	0,00
Установка узла учета воды	шт	1,00	100,00	100,00	Узел учета	компл.	1,00	0,00	0,00
Установка подключения стиральной машины	шт	1,00	100,00	100,00				0,00	
Установка подключения посудомоечной машины	шт	1,00	100,00	100,00					
Установка сифона	шт	11,00	25,00	275,00					
Монтаж редуктора давления	шт	2,00	100,00	200,00	Редуктор давления 25бар	шт	2,00	0,00	0,00
Установка подключения ледогенератора	шт	1,00	100,00	100,00				0,00	
Заделка штраб в бетонных полах после прокладки труб	м.п.	4,00	10,00	40,00	Клейовий розчин Cerecit CM- 11	кг.	3,04	0,00	0,00
Итого:				**8 875,00**	***Итого:***				**0,00**
Всего работы:				**8 875,00**	***Всего материалы:***				**555,00**
					расходы			***0%***	**0,00**
Всего по смете в т.ч. НДС 20%									**9 430,00**